Standard wykonania lokalu

# Orzechowa 26A

dz. 599, Świebodzice

FUTURE INVEST

ul. Ofiar Oświecimskich 30
58-160 Świebodzice

biuro@future-invest.pl
www.future-invest.pl

| Etap | Element |
| --- | --- |
| Fundament | Płyta fundamentowa |
| Ściany konstrukcyjne | Murowane - YTONG PP4/0.6 S+GT, gr. 24 cm |
| Ściany konstrukcyjne | Elementy konstrukcyjne |
| Strop | Prefabrykowany z płyt HCU |
| Strop | Prefabrykowane schody żelbetowe |
| Ściany szczytowe | Murowane - YTONG PP4/0.6 S+GT, gr. 24 cm |
| Dach | Prefabrykowana konstrukcja wiązarowa |
| Dach | Dachówka płaska betonowa, kolor ceglasty |
| Dach | Instalacja odgromowa |
| Dach | Płotki śniegowe |
| Dach | Systemowe kominki wentylacyjne |
| Dach | Orynnowanie stalowe |
| Stolarka | Okna PVC 3-szybowe - kolor zewnętrzny: antracyt gładki, wewnętrzny: biały |
| Stolarka | Okno przesuwne HST w salonie |

| Etap | Element |
|---|---|
| Stolarka | Montaż okien - szczelny, z użyciem taśm ILLBRUCK |
| Stolarka | Rolety elektryczne podtynkowe z silnikami przeciążeniowymi MOBILUS |
| Stolarka | Drzwi zewnętrzne ECOTHERM 72 - kolor antracyt; przeszklenie szybą typu „lustro weneckie”; antaba z elektroprzyciskiem, inox |
| Ściany działowe | Murowane - YTONG PP4/0.6 S, gr. 11,5 cm |
| Instalacje | Ogrzewanie podłogowe na parterze i piętrze |
| Instalacje | Pompa ciepła 6 kW |
| Instalacje | Instalacja wod.-kan. |
| Instalacje | Instalacja elektryczna - gniazdowa, oświetleniowa, INT |
| Instalacje | Tablica mieszkaniowa z zabezpieczeniami |
| Instalacje | Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja) |
| Elewacja | Styropian fasadowy, gr. 20/25 cm |
| Elewacja | Warstwa wykończeniowa - struktura 1,5 mm |
| Elewacja | Imitacja cegły |
| Elewacja | Parapety kamienne |

| Etap | Element |
| --- | --- |
| Wykończenie wnętrza | Tynki gipsowe wewnętrzne III kategorii |
| Wykończenie wnętrza | Styropian podłogowy, gr. 13 cm - parter i piętro |
| Wykończenie wnętrza | Podkład betonowy pod posadzkę na parterze i piętrze, gr. 6 cm |
| Wykończenie wnętrza | Wełna mineralna, gr. 30 cm, na piętrze - w dolnym pasie wiązara |
| Wykończenie wnętrza | Sufit podwieszany w systemie G-K na piętrze, standard Q1 |
| Zagospodarowanie terenu | Ogród - wyrównana ziemia (humus) |
| Zagospodarowanie terenu | Ogrodzenie ogrodu z siatki panelowej |
| Zagospodarowanie terenu | Przyłącze wodociągowe |
| Zagospodarowanie terenu | Wewnętrzna doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej oraz szambo o pojemności 10 $m^3$ |
| Zagospodarowanie terenu | WLZ - wewnętrzna linia zasilająca |
| Zagospodarowanie terenu | Przyłącze teletechniczne do sieci światłowodowej |
| Zagospodarowanie terenu | Miejsca parkingowe przed budynkiem z kostki betonowej |

# Tutaj zaczyna się Twoja przyszłość

## O nas

Budujemy przyszłość rodzin, które od życia i swoich domów wymagają więcej. Więcej pewności, więcej spokoju, więcej optymalnych rozwiązań. W Future Invest wszystko jest ze sobą połączone — firma budowlana i biuro projektowe. Tworzymy jedność, dostarczając projekty stworzone w pełnej harmonii i zgodzie, co sprawia, że doświadczenia z budowy własnego domu są jak nigdy — lekkie i przyjemne. Oszczędzamy Twój czas, dając Ci gotowy projekt, w którym znajdziesz wszystko, czego potrzebuje przyszłość Twojej rodziny.

Powiedz
tak lepszej
przyszłości.

FUTURE INVEST

ul. Ofiar Oświecimskich 30
58-160 Świebodzice

biuro@future-invest.pl
www.future-invest.pl

www.future-invest.pl

FUTURE INVEST